

# Extra controle nieuwe melkmachines

Stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM) gaat de oplevering van nieuwe melkstallen intensiever controleren.

Stichting KOM constateert dat het opleveringsrapport vaak pas beschikbaar komt lang nadat de stal in gebruik is genomen of soms zelfs helemaal achterwege blijft. In de internationale normen en Nederlandse richtlijnen zijn volgens de KOM echter eisen opgenomen ten aanzien van aanleg en meetpunten, toetsing, de handleiding en de vastlegging van basisinstellingen. In de praktijk schort het ook wel eens aan de uitvoering en vastlegging van de opleveringstoets. De komende jaren zal hier door de stichting speciaal naar gekeken worden. Ze wil dealers van melkmachi-

nes toetsen op het hanteren van de juiste werkwijze. Dit gaat niet alleen om het voldoen aan de minimale ISO normen en Nederlandse richtlijnen, maar ook andere onderdelen komen daarbij aan de orde.

De KOM inspecteert de aanwezigheid van een getoetst meet- en adviesrapport voor aanvang van het werkelijke melken. Maar er dient ook een logboek en een handleiding voor de bediening en het vastleggen van instellingen aanwezig te zijn. Evenals ISO meetpunten, afsluiters in vacuüm- en melkvoerend gedeelte en uitschakelbaarheid van onderdelen zoals het pulsatiesysteem. Daarnaast zal ze toetsen of de juiste leidingdiameters en afschot gehanteerd worden en men de juist de reinigingsinstellingen gebruikt. Het functioneren van de

installatie wordt evens gecontroleerd.

(zie ook special Bouw)

## Varkensbedrijf in de stad



Vee en Genus 16-5-2009